Sprievodca nákupom systému SPH		Položka	Množstvo	MOQ	Poznámka
žlté meniče, zelené batérie, modré monitorovacie zariadenia					
SPH	Jednofázový SPH 3000-6000	SPH 3000-6000	1		
		GBLI 6532	**min. 1 max. 2**	**24**	
		Kábel GBLI	1		
		Paralelný kábel GBLI 6532 (voliteľné, pozri poznámku)	1		Potrebné pri kúpe 2*GBLI 6532
		Jednofázový merač (voliteľné, pozri poznámku)	1		Menič SPH 3000-6000 sa už dodáva s 1*CT
		ShineWifi-S (monitorovanie 1 menič)	vybrať 1		
		ShineLink (monitorovanie až 8 meničov)			
	Trojfázový SPH 4000-10000TL3 BH-UP	SPH 4000-10000 TLB BH-UP	1		
		ARK 2,5H-A1	**min.3 max.10**	**100**	
		ARK 2,5H BMS HVC 60050-A1	1		
		Kábel ARK 2,5H	1		
		Základňa ARK 2,5H	1		
		Sériový kábel (voliteľné, pozri poznámku 3.)	1		
		Trojfázový merač (voliteľné, pozri poznámku)	1		Menič SPH 4000-10000TL BH-UP sa už dodáva s 1* TPM-E (3-fázový merač)
		ShineWiFi-X (monitorovanie 1 menič)	vybrať 1		
		ShineLink-X (monitorovanie až 8 meničov)			

Meniče SPH umožňujú paralelnú inštaláciu (max. 10 jednotiek). V prípade paralelnej inštalácie je potrebný SEM-E (smart energy manager).

Sprievodca nákupom systému SPH		Položka	Množstvo	MOQ	Poznámka
žlté meniče, zelené batérie, modré monitorovacie zariadenia					
SPH	Jednofázový SPH 3000-6000	SPH 3000-6000	1		
		ARK 2,5L-A1	**min.1 max.10**	**100**	
		Kábel ARK 2,5L-A1	1		
		Batéria ARK 2,5L-A1	1		
		Paralelný kábel ARK 2,5L-A1 (voliteľné, pozri poznámku)	1		Potrebné, keď sú batérie inštalované paralelne
		Jednofázový merač (voliteľné, pozri poznámku)	1		Menič SPH 3000-6000 sa už dodáva s 1*CT
		ShineWifi-S (monitorovanie 1 menič)	vybrať 1		
		ShineLink (monitorovanie 8 meničov)			

ARK 2.5H-A1/ARK 2.5L-A1: Tri varianty

1. Inštalácia na stenu: batérie≤ 4. n* **Nástenný držiak batérie ARK** pre n* **Batéria ARK**
2. Inštalácia na zemi: batérie naskladané do 1 bloku
3. Inštalácia na zemi: V prípade **obmedzenej výšky**, batérie je možné inštalovať do 2 blokov, spojených **ARK 2.5H-A1 sériovým káblom.** (Potrebná extra **ARK Battery Base**)